

Ängesnevan suokasvillisuusselvitys

Ängesneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokittelussa luokkaan 1, sillä suo on muutoin sarkoihin ojitettu, mutta suon keskellä on ojittamaton alue, jossa rimpipinnat ovat monin paikoin surkastuneet ja kalvakkavälipinnat todennäköisesti lisääntyneet. Lisäksi puusto on tihentynyt. Muutoin ojittamattoman osan kasvillisuudessa ei ole tapahtunut muutoksia.

Ängesneva on rimpinen keskiboreaalin aapasuo, joka on Suomen luontotyyppien uhanalaisarvion (Raunio ym. 2008) mukaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti uhanalainen suoyhdistymätyyppi. Suon ojittamattomassa osassa kasvaa luonnontilaisen kaltaista mesotrofista rimpinevarämettä (MeRiNR) ja alueen pohjoisreunalla lettonevarämettä (LNR). Paikalla kasvaa kymmeniä yksilöitä suopunakämmekkää (*Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata*) ja kaitakämmekkää (*Dactylorhiza traunsteineri*), jotka ovat valtakunnallisesti uhanalaisia kasveja. Ojittamattomassa osassa tavattiin myös silmälläpidettävä konnanlieko (*Lycopodiella inundata*). Lettonevaräme on sekä Etelä-Suomessa että valtakunnallisesti uhanalainen ja rimpinevaräme silmälläpidettävä suoluontotyyppi. Ojittamattoman osan pohjoisreunassa on kuivahtanut luhtainen korpi, jossa kasvaa haapaa ja joka on potentiaalinen liito-oravan elinympäristö. Ojittamatonta osaa reunustavat ojat ovat hyvin leveitä ja hyväkuntoisia, minkä vuoksi kasvillisuuden edellytykset säilyä luonnontilaisen kaltaisena on melko alhainen, ellei suota ennallisteta.

Suolta havaittu teeri on silmälläpidettävä lintulaji ja pohjoisemman Ängeslammin luona tavattu laulujoutsen on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Ängeslampien rannalla kasvaa luhtanevaa. Lampien rannalla ei ole merkkejä kaivuusta, joten lammet ovat luonnontilaisen kaltaisia.

Suon ojitetussa osassa kasvaa mesotrofisen rimpinevarämeen muuttumaa, jonka ruopparimmet ovat täysin kuivuneet ja siniheinä on voimakkaasti runsastunut. Rimmissä kasvaa niukasti alueellisesti uhanalaista rimpivihvilää (*Juncus stygius*). Suon länsiosassa ojat ovat vetisiä ja niiden pohjilla kasvaa rimpipintojen lajeja, esimerkiksi rimpivihvilää. Suon ojitetun osan puusto on kasvatusmännikköä. Suon länsiosassa puuston kasvu ei juurikaan ole elpynyt.

Liitteet:

Liite 1. Ängesnevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Ängesnevan suotyypeistä

Liite 1. Ängesnevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Ängesnevan suotyypeistä



Kuva 1. Mesotrofinen rimpinevaräme suon ojittamattomassa osassa



Kuva 2. Rimpinevarämeen rimpipunnat ovat surkastuneet, muutoin kasvillisuus on luonnontilaisen kaltaista.



Kuva 3. Mesotrofisen nevarämeen muuttumaa suon pohjoisosassa.